

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-28ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **445**

Περίληψη

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ "

Λιβαδειά σήμερα Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31541/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
10. Κουτούλα Παγώνα
11. Σαλαπατάρας Στυλιανός
12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
13. Κυπραίος Χρήστος
14. Γεωργαντά Ελισάβετ
15. Καρβούνης Σωτήριος
16. Καραντζαλής Δημήτριος
17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
18. Αλεστάς Αθανάσιος
19. Παπαθανασίου Χρήστος
20. Καπλάνης Κωνσταντίνος
21. Ρούσσαρης Αριστείδης
22. Γκικόπουλος Σπυρίδων
23. Μητάς Αλέξανδρος
24. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
25. Δελής Παναγιώτης
26. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 4ο Θ.Η.Δ.)
27. Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 4ο Θ.Η.Δ.)
28. Μπράλιος Νικόλαος (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 4ο Θ.Η.Δ.)
29. Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 4ο Θ.Η.Δ.)
30. Ζιώγας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 2.Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
- 3.Καράτζαλης Δημήτριος
- 4.Σκλάβος Γεώργιος

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

- 31. Σκλάβος Γεώργιος
- 32. Παπαιωάννου Λουκάς
- 33. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλακομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμόν 7755/09-04-14 Απόφασης Ένταξης Πράξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το έργο εντάχθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013» ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων με την υπ αριθμ 124/2014 αποδέχθηκε την ανωτέρω ένταξη.

Με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 219/18-08-14 (ΑΔΑ:7948ΩΛΗ-ΘΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» οι οποίοι επανακαθορίστηκαν με την 239/22-09-14 (ΑΔΑ:766ΣΩΛΗ-ΑΝΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της νομοθεσίας σχετικά με τα κατώτερα χρηματικά όρια συμμετοχής την εργοληπτικών εταιριών σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (Σχετικά το υπ' αριθμόν 16996/26-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί κατάργησης ανώτατων και κατώτατων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Έργων).

- Η δημοπρασία διεξήχθη στις 21-10-2014 από την Επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε δυνάμει της 258/22-09-2014 (ΑΔΑ:ΩΔΨ6ΩΛΗ-Η48) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εξέδωσε το υπ αριθμ 30339/21 -10-14 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου και εισηγήθηκε με το 32090/11-11-2014 έγγραφο της στην Οικονομική Επιτροπή περί εξέτασης ενστάσεως και έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας.
- Με την υπ ' αριθμό 288 / 17.11.2014 (ΑΔΑ:ΒΤΤΧΩΛΗ-ΜΙΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, αποφασίσθηκε η ανάθεση κατασκευής του προαναφερόμενου έργου στην «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΓΕΜΕΚ Ο.Ε μετά από δημοπρασία που διεξήχθη στις 21-10-2014 έναντι του ποσού 103.201,90€ το οποίο αναλύεται : για εργασίες 60.777,23€, για Γ.Ε & Ο.Ε 18% 10.939,90€, για απρόβλεπτες δαπάνες 10.757,60€, για αναθεώρηση τιμών 1.429,25€ και για ΦΠΑ 23% 19.297,92€.

1. Υπογράφηκε το υπ αριθμ 6179/11-03-2015 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του.
2. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εξεδώθηκε η με Α.Π. 22960/02-09-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση μέρος του κλειστού με βαρύτητα αρδευτικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου (τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου) του Δήμου Λεβαδέων.

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε προ του 1990 με σκοπό την άρδευση της αναδασμωθείσας περιοχής στην Κωπαΐδα εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 m έως 110 m

Η παροχέτευση του νερού γίνεται από υφιστάμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1600m³ που βρίσκεται σε υψόμετρο 220 m και τροφοδοτείται από αρδευτική γεώτρηση και την καρστική πηγή του Αγίου Ιωάννου.

Έχει παρατηρηθεί διαρροή λόγω διάβρωσης, (οπές – θραύσεις) σε μήκος 430 μέτρων στο τμήμα του πρωτεύοντος δικτύου το οποίο είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοσωλήνες από ST37-2 ελικοειδούς ραφής, ονομαστικών διαμέτρων DN400 και DN300 με εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία PRIMER - λιθανθρακόπισσα – διπλή στρώση υαλόπανου.

Η αντικατάσταση των ανωτέρω σωλήνων θα γίνει με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς HDPE100, MRS 10Mpa, σ 8,0 Mpa ονομαστικών διαμέτρων/πίεσης DN500/16atm και DN315/16atm για τις συνδέσεις πρωτεύοντος με το δευτερεύον δίκτυο.

Η αντικατάσταση θα λάβει χώρα στα τμήματα 8 έως 9 και 14 έως και 16 και συνολικού μήκους 430 μέτρων.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι :

Εκσκαφές για την τοποθέτηση των σωλήνων σε μέσο βάθος εκσκαφής 1,00m περίπου και πλάτος ίσο με τη διάμετρο του σωλήνα προσαυξημένο κατά 1,00m και για την κατασκευή των φρεατίων σύνδεσης πρωτεύοντος – δευτερεύοντος δικτύου.

Προμήθεια και τοποθέτηση υπογείων αγωγών Φ500/16atm HDPE 3ης γενιάς.

Θα γίνει επανεπίχωση των ορυγμάτων με προϊόντα των εκσκαφών

Θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες διαστάσεων Φ1000 για τον χειρισμό των βανών του δευτερεύοντος δικτύου (δύο φρεάτια) καθώς και για την τοποθέτηση εξαεριστικών με χρήση συστολικού ταφ Φ500/110/500 και λαιμού-φλάντζας Φ110/16atm και βάνας Φ100/16atm.

Για την σύνδεση πρωτεύοντος δικτύου (αγωγός πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς Φ500/16atm) με το δευτερεύον δίκτυο (αγωγοί PVC Φ315/16atm) θα τοποθετηθούν τα διακοπτικά όργανα και εξαρτήματα σύνδεσης(ταυ 500/315/500, λαιμοί PE Φ315/16atm, φλάντζες, βάνες πεταλούδας με μειωτήρα Φ300/16atm, εξάρμωσεις Φ300/16atm, δίφλανζο Φ300 και ενωτικό φλάντζα Φ300-μούφα Φ315).

Το έργο συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 152.032,52€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με το ποσό των 26.829,27€ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Εθνική Συμμετοχή) και με το ποσό που των 41.138,21€ που αφορά το ΦΠΑ από Εθνικούς Πόρους.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν

Α) Δώδεκα (12) νέες Εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση του έργου οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Β) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων και ακριβών προμετρήσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες και στις τιμές εφαρμόστηκε η έκπτωση 53% της ομάδας «Υδραυλικές Εργασίες»

Η τιμολόγηση των Νέων Τιμών έγινε με βάσει τιμών εμπορίου από την επιτροπή εξακρίβωσης κόστους σύμφωνα με το υπ αριθμ 22374/28-08-2015 σχετικό πρωτόκολλο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για λόγους που είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης του έργου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό για το οποίο σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, και εγκρίθηκε είναι επιβεβλημένη η υλοποίηση νέων εργασιών ως κάτωθι :

1.) 1ΠΚΝΤ/1 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες Φ300/16ατμ.

Ύστερα από το υπ αριθμ 19906./ 17-07-2015 αίτημα του αναδόχου η Δ/νουςα Υπηρεσία με το υπ αριθμ 19906/ 20-07-2015 έγγραφο της ενέκρινε την αντικατάσταση των δύο (2) χυτοσιδηρών δικλείδων τύπου πεταλούδας του άρθρου ΑΤ1.1 με αντίστοιχες συρταρωτού τύπου.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω έγκριση καλύπτει και τις κάτωθι νέες τιμές ειδικών τεμαχίων 1ΠΚΝΤ/2 έως και 1ΠΚΝΤ/3, 1ΠΚΝΤ/5, 1ΠΚΝΤ/6, 1ΠΚΝΤ/7.

2.) 1ΠΚΝΤ/2 Μούφα ηλεκτρική συγκολλητή ΡΕΦ110/PN16ατμ.

Για την σύνδεση των τριών από τα τέσσερα προβλεπόμενων από την μελέτη εξαεριστικών διπλής ενέργειας. απαιτήθηκαν τρεις (3) μούφες ηλεκτρικές συγκολλητές ΡΕΦ110/PN16ατμ Σημειώνεται ότι το τέταρτο εξαεριστικό τοποθετήθηκε στην ίδιο θέση με το παλιό υφιστάμενο και συνεπώς δεν απαιτήθηκε μούφα για αυτό.

3.) 1ΠΚΝΤ/3 Ηλεκτροσέλλα προέκταση Φ500 σε Φ110/PN16ατμ.

Για την σύνδεση των τριών από τα τέσσερα προβλεπόμενων από την μελέτη εξαεριστικών διπλής ενέργειας. απαιτήθηκαν τρεις (3) Ηλεκτροσέλλες προέκταση Φ500 σε Φ110/PN16ατμ οι οποίες αντικατέστησαν το προβλεπόμενο στην μελέτη άρθρο Α.Τ. 1.10 με τίτλο «Συστολικό του πολυαιθυλενίου DN500/110/500.....»

Σημειώνεται ότι το τέταρτο εξαεριστικό τοποθετήθηκε στην ίδιο θέση με το παλιό υφιστάμενο και συνεπώς δεν απαιτήθηκε ηλεκτροσέλλα για αυτό.

4.) 1ΠΚΝΤ/4 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες ΡΕ100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa),με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN110mm/Ονομ. πίεσης PN16ατμ.

Για την σύνδεση των τριών από τα τέσσερα προβλεπόμενων από την μελέτη εξαεριστικών διπλής ενέργειας. απαιτήθηκαν 6,4m σωλήνα Φ110/16ατμ HDPE 100

5.) 1ΠΚΝΤ/5 Ηλεκτρογωνία συγκολλητή ΡΕΦ110/PN16/90 μοιρών.

Για την σύνδεση των δύο εκ των τεσσάρων (4) προβλεπόμενων από την μελέτη εξαεριστικών διπλής ενέργειας απαιτήθηκαν τέσσερις (4) ηλεκτρογωνίες συγκολλητές ΡΕΦ110/PN16/90 μοιρών σύμφωνα με τα επιμετρητικά σχέδια 5 και 6

6.) 1ΠΚΝΤ/6 Συστολή Φ500 σε Φ315 / PN16ατμ.

Για την σύνδεση των δύο διακλαδώσεων ως αναλύεται στην 2^η παράγραφο απαιτούνται δύο (2) συστολές Φ500 σε Φ315 / PN16ατμ.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο (2) συνδέσεων διακλαδώσεων (διωρύγων) πρωτεύοντος δικτύου 500mm με το δευτερεύον Φ315mm με απαίτηση εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου ΡΕ100 ονομ πίεσης 16ατμ ενός (1) του Φ500/500/500 και κατόπιν μίας (1) συστολής Φ500 σε 315 ανά διακλάδωση.

7.) 1ΠΚΝΤ/7 Ταυ Φ500/500/500 ΡΕ100/PN16ατμ.

Για την σύνδεση των δύο διακλαδώσεων ως αναλύεται στην 2^η παράγραφο απαιτούνται δύο (2) ταυ Φ500/500/500 / PN16ατμ.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο (2) συνδέσεων διακλαδώσεων (διωρύγων) πρωτεύοντος δικτύου 500mm με το δευτερεύον Φ315mm με απαίτηση εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου ΡΕ100 ονομ

πίεσης 16atm ενός (1) ταυ Φ500/500/500 και κατόπιν μίας (1) συστολής Φ500 σε 315 ανά διακλάδωση.

8.) 1ΠΚΝΤ/8 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Φ250
Απαιτήθηκε η ανωτέρω εργασία σύνδεσης στο περας του δικτύου σύμφωνα με το επιμετρητικό σχέδιο 4.

9.) 1ΠΚΝΤ/9 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Φ400
Απαιτήθηκε η ανωτέρω εργασία σύνδεσης στο περας του τμήματος Ρόγκα (γέφυρα ΟΣΕ) σύμφωνα με την ροή του ύδατος και σύμφωνα με το επιμετρητικό σχέδιο 2.

10.) 1ΠΚΝΤ/10 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Φ500
Απαιτήθηκε η ανωτέρω εργασία (2τεμάχια) α) στην αρχή του του τμήματος Ρόγκα (γέφυρα ΟΣΕ) (1τεμάχιο) σύμφωνα με το επιμετρητικό σχέδιο 2 και στην αρχή του τμήματος (κομβος 14) (1τεμάχιο) σύμφωνα με το επιμετρητικό σχέδιο 1

11.) 1ΠΚΝΤ/11 Αποξύλωση υπάρχουσας βάνας στο σημείο σύνδεσης παλαιού με το νέο αγωγό.
Απαιτήθηκε η αφαίρεση της υπάρχουσας βάνας πεταλούδας στο σημείο εκκίνησης του έργου κομβος 14 προκειμένου να συγκολληθεί μετωπικά με αυτογενή συγκόλληση ως νέος αγωγός HDPE Φ500/16atm με τον υφιστάμενο.

12.) 1ΠΚΝΤ/12 Τοποθέτηση βάνας πεταλούδας
Απαιτήθηκε η επανατοποθέτηση της ανωτέρω υπάρχουσας βάνας πεταλούδας στο σημείο πέρατος του δικτύου του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 6.185,19€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και με ποσοστό μείωσης 6,097% και ανέρχεται στο ποσό των 97.016,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίου 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και :

Το υπ αριθμ 5° /14.10.2015 θέμα 2° Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» του έργου.

Το με Α.Π. 21859/17-11-2015 (ΑΔΑ 7ΑΣΩ4653ΠΓ-ΡΙΦ) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων – ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 -2020 Μονάδα Β6 με το οποίο προεγκρίνεται ο ανωτέρω προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», του μέτρου 41 του άξονα 4, του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Περί της εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 6.185,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και με ποσοστό μείωσης 6,097% και ανέρχεται στο ποσό των 97.016,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 97.016,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 445.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

3. Φορτώσης Αθανάσιος
4. Νταντούμη Ιωάννα
5. Δημητρόπουλος Ιωάννης
6. Κωτσαδάμ Γεώργιος
7. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Τόλιας Δημήτριος
9. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
10. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
11. Κουτούλα Παγώνα
12. Σαλαπατάρας Στυλιανός
13. Κυπραίος Χρήστος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Ρούσσαρης Αριστείδης
20. Μητάς Αλέξανδρος
21. Γκικόπουλος Σπυρίδων

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 30/11/2015

- 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 23. Δελής Παναγιώτης
- 24. Ζιώγας Γεώργιος
- 25. Παπαιωάννου Λουκάς
- 26. Καρκάνας Αλέξανδρος

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

